

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ART.	DESCRIZIONE	€/mq	Q.tà	TOT.
1.N.P.	<p>Escavo del canale sub-lagunare di accesso al Porto Regionale di Goro di materiale prevalentemente sabbioso e/o sabbioso-limoso. Detto materiale sarà trasportato alle concessioni di molluschicoltura per il ripascimento delle concessioni demaniali di pesca., mediante draga autorefluente. Nel prezzo si intendono compresi i mezzi necessari per lo scavo, il refluento comprese le relative condotte e trasporto nelle zone indicate per il ripascimento. Il prezzo comprende inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) ogni onere per la rimozione e lo smaltimento di eventuale legname o altro rifiuto presente nell'area al momento dello scavo;</li><li>2) ogni onere per l'allestimento e successivo smobilizzo totale del cantiere inclusi macchinari, attrezzature e quant'altro è stato utilizzato per l'esecuzione dei lavori;</li><li>3) ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.</li></ol>	€ 4,00	303.300,00	€ 1.213.200,00